

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๑,๐๐๐.- บาท  
(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานเทคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๒ ตารางเมตร ใหญ่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ  
๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร  
จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๔ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  
พิกัดเริ่มต้น ๑๕.๘๓๒๗๒๐, ๑๐๒.๕๑๒๒๗๗  
พิกัดสิ้นสุด ๑๕.๘๓๒๐๒๖, ๑๐๒.๕๑๑๐๐๖

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐.- บาท  
(สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.๑ ใช้ราคากลางตามที่ได้รับจัดสรรคือ ๔๖๑,๐๐๐.- บาท  
(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔.๒ กำหนดงวดงาน ๑ งวด

๔.๓ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๕. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๙ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัฐ นาชิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายมงคล สุระดน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 252 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 4 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายชุมพล อันมาก ถึง บ้านนายจันทร์ แก้วคำหอม หมู่ 7 บ้านโคกกลาง ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตแผนตบภคิ ราคาน้ำมันโซล่า 27.13 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 6 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าตัดตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	คอนกรีต 1:2:4	บ./ลบ.ม.	1,943.00				-	1,943.00
2	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	448.00				-	448.00
3	เหล็กเส้น DB 12 มม.( 0.888 กก./เมตร)	บ./กก.	18.57				-	18.57
4	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia.4mm.	บ./ตร.ม.	30.00				-	30.00
5	งานติดตั้งแบบข้าง	บ./เมตร	-				20.60	20.60
6	งานหินคลุก	บ./ลบ.ม.	514.00				-	514.00
7	งานปูผิวคอนกรีต	บ./ตร.ม.	-				11.90	11.90
8	งานปรับพื้นทางเดิม	บ./ตร.ม.					1.60	1.60
9	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	บ./ท่อน	303.00				140.00	443.00
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 10 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางก่อนสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							