

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ส่วนราชการ กองช่าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่


ปริมาณงาน โดยการถมดินบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 120 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร และก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรงชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
1	ประเภทงานอาคาร	326,023.00	1.2726	414,896.87	ก่อสร้างของจังหวัดขอนแก่น
2	งานป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง				เดือน พ.ย.57
	5.1 ป้ายระหวางดำเนินการก่อสร้าง	500.00		500.00	- ราคาค่าแรงงานจากบัญชี
	5.2 ป้ายภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ	2,500.00		2,500.00	ค่าแรงงานและราคาวัสดุ
	เงื่อนไข				สำนึกงบประมาณ มี.ค. 56
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				* ประกาศ อบจ.การกำหนด
	เงินประกันผลงานหัก 0%				ราคาวัสดุอุปกรณ์และอัตรา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				ค่าจ้างแรงงานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			417,896.87	ปี พ.ศ. 2557
	คิดเป็นเงินประมาณ		417,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)		- ราคาน้ำมัน 26.00-26.99
	ตัวอักษร		สี	แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	บาท ณ อำเภอเมืองขอนแก่น
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	600.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	695.00	บาท / ตร.ม.		

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) 
(นายนิรภัย นาขีด)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ (ลงชื่อ) 
(นายชาญเดช กองเงิน)

กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ (ลงชื่อ) 
(นายมงคล สุระदनัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

