

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต. เพ็γκใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -๘๒๖,๐๐๐- บาท (-แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ สาย หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕.๕๐ ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เพ็γκใหญ่ กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน -๘๒๒,๙๐๐- บาท  
(-แปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายนิริฎ นายชิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
  ๒. นายชาญเดช กองเงิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็นกรรมการ
  ๓. นายมงคล สุระดน้อย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการ

### สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ส่วนราชการ กองช่าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สาย สายที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.12 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 4 ท่อน สายที่ 2 กว้าง 2.50 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.12 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน สายที่ 3 กว้าง 2.50 ม. ยาว 156 ม. หนา 0.12 ม. สายที่ 4 กว้าง 3.00 ม. ยาว 66 ม. หนา 0.12 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน สายที่ 5 กว้าง 5.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน ไหลทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม. (เฉพาะสายที่ 5) หรือมีพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,625.5 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง สายที่ 1 ซอยสันติสุข สายที่ 2 ซอยศรีจันทร์ สายที่ 3 ซอยแสนสุข สายที่ 4 ซอยตาลเดี่ยว สายที่ 5 จากบ้านนายบุญ ประเสริฐศิลป์ ถึงบ้านนายหนูนา บรรพัญ หมู่ 9 บ้านทุ่งแค ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น แบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
1	ประเภทงานอาคาร	644,325.58	1.2726	819,968.74	ก่อสร้างของจังหวัดขอนแก่น
2	งานป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง				เดือน ธ.ค. 57
	5.1 ป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	500.00		500.00	- ราคาค่าแรงงานจากบัญชี
	5.2 ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	2,500.00		2,500.00	ค่าแรงงานและราคาวัสดุ
	เงื่อนไซ				สำนักงบประมาณ มี.ค. 56
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				* ประกาศ อบจ. กำหนด
	เงินประกันผลงานหัก 0%				ราคาวัสดุอุปกรณ์และอัตรา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				ค่าจ้างแรงงานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			822,968.74	ปี พ.ศ. 2557
	คิดเป็นเงินประมาณ		822,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)		- ราคาน้ำมัน 26.00-26.99
	ตัวอักษร		แปดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน		บาท ณ อำเภอเมืองขอนแก่น
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,625.50	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	506.24	บาท / ตร.ม.		

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)   
( นายนิริยุ นาขีด )

กรรมการ (ลงชื่อ)   
( นายชาญเดช กองเงิน )

กรรมการ (ลงชื่อ)   
( นายมงคล สุระดน้อย )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่

สำนักงาน กองช่าง

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย สายที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.12 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 4 ท่อน สายที่ 2 กว้าง 2.50 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.12 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน สายที่ 3 กว้าง 2.50 ม. ยาว 156 ม. หน้า 0.12 ม. สายที่ 4 กว้าง 3.00 ม. ยาว 66 ม. หน้า 0.12 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน สายที่ 5 กว้าง 5.00 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.15 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน ใต้ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม. (เฉพาะสายที่ 5) หรือมีพื้นที่เทศบาลที่น้อยกว่า 1,625.5 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เพ็ญใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง

สายที่ 1 ขอยสันติสุข สายที่ 2 ขอยศรีจันทร์ สายที่ 3 ขอยแสนสุข สายที่ 4 ขอยตาลเดี่ยว สายที่ 5 จากบ้านนาบุญ ประเจริญศิลป์ ถึง บ้านนาบุญมา บรรพาศู

หมู่ 9 บ้านทุ่งแค ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แบบแปลน

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นที่ทางเดิม	-		-	-	-	-	-	
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	2.1 ดินถม	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานทรายรองพื้น								
	3.1 ทรายหยาบรองพื้น	23.00	ลบ.ม.	498.00	11,454.00	99.00	2,277.00	13,731.00	
4	งานคอนกรีต								
	4.1 ปูนซีเมนต์	76.28	ตัน	2,317.76	484,411.84	306.00	63,954.00	548,365.84	
	4.2 ทรายหยาบ	108.68	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	4.3 หินผสมคอนกรีต	209.61	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานเหล็กกันน้ำ								
	5.1 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia. 4mm.	1625.50	ตร.ม.	30.00	48,765.00	5.00	8,127.50	56,892.50	
	งานวัสดุรอยต่อ								
	6.1 รอยต่อ Contraction Joint @ 10.00 เมตร								
	- เหล็ก Dowel - RB 19 mm.	0.26	ตัน	22,803.74	5,928.97	3,401.00	884.26	6,813.23	
	- ยางมะตอย	5.00	ลิตร	10.00	50.00	-	-	50.00	
	- แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม.	0.00	เมตร	7.50	-	-	-	-	
	<b>รวมยอดยกไป</b>	-	-	-	-	-	-	<b>625,852.57</b>	

**โครงการ**

ก่อสร้างอาคารส่วนตำบลเทโพใหญ่  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย สายที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.12 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 4 ท่อน สายที่ 2 กว้าง 2.50 ม. ยาว 130 ม. หน้า 0.12 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน สายที่ 3 กว้าง 2.50 ม. ยาว 156 ม. หน้า 0.12 ม. สายที่ 4 กว้าง 3.00 ม. ยาว 66 ม. หน้า 0.12 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน สายที่ 5 กว้าง 5.00 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.15 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน เหล็กทาบลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม. (เฉพาะสายที่ 5) หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,625.5 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เทโพใหญ่)

**สถานที่ก่อสร้าง**

สายที่ 1 ซอยสันติสุข สายที่ 2 ซอยศรีจันทร์ สายที่ 3 ซอยแสงสุ สายที่ 4 ซอยตาลเดี่ยว สายที่ 5 จากบ้านมายบุญ ประเวศวิบูลย์ ถึง บ้านนายหนาน บรรพาศู

หมู่ 9 บ้านทุ่งแค ตำบลเทโพใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

**แบบแปลน**

องค์การบริหารส่วนตำบลเทโพใหญ่

**แบบเลขที่**

**ประมาณการเมื่อวันที่**

22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยก</b>							625,852.57	
6.2	รอยต่อ Expansion Joint @ 100.00 เมตร								
	- เหล็ก Dowel - RB 19 mm.	0.00	ตัน	22,803.74	-	3,401.00	-	-	
	- ยางมะตอย	0.00	ลิตร	10.00	-	-	-	-	
	- โฟม	0.00	แผ่น	25.00	-	-	-	-	
6.3	รอยต่อ Longitudinal Joint @ 0.50 เมตร								
	- เหล็ก Tie bar - DB 12 mm.	0.08	ตัน	24,299.07	1,943.93	3,401.00	272.08	2,216.01	
	- ยางมะตอย	5.00	ลิตร	10.00	50.00	-	-	50.00	
	งานแบบ								
7.1	แบบเหล็กสำหรับถนนคอนกรีต 0.15 เมตร	216.00	เมตร	-	-	11.50	2,484.00	2,484.00	
8	งานบ่มคอนกรีต								
8.1	กระสอบป่าน	0.00	ใบ	12.00	-	-	-	-	
9	งานเหล็กทาบ								
9.1	หินคลุก	4.00	ลบ.ม.	387.00	1,548.00	-	-	1,548.00	
10	งานท่อระบายน้ำ								
10.2	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง Dia 0.40 ม. (ชั้น 3)	25.00	ท่อน	411.00	10,275.00	76.00	1,900.00	12,175.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>	-	-	-	-	-	-	644,325.58	