

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 4.70 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำพวด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.เพ็ญใหญ่ ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		คำวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.						
2	คอนกรีตโครงสร้าง	46.00	ลบ.ม.						
3	งานแบบหล่อทั่วไป	95.00	ตร.ม.			-			
4	เหล็กเส้นกลม DB Ø 12 มม.(0.888 กก./ม.)	2,050.00	กก.						
5	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 มม.(0.222 กก./ม.)	1,705.00	กก.						
6	เหล็กทรงแกรงสำเร็จรูป @ 0.20 x 0.20 m. <sup>#</sup> dia.4mm.	190.00	ตร.ม.						
7	ลาดผูกเหล็ก	75.00	กก.				-		
8	งานโครงสร้างหลังคา	2,363.00	กก.						
9	เหล็ก C125x50x20x2.3 มม.	73.00	ท่อน				-		
10	เหล็ก C100x50x20x2.3 มม.	8.00	ท่อน				-		
11	เหล็ก C75x45x15x2.3 มม.	32.00	ท่อน				-		
12	เหล็กกลมกลวง Ø 2.5" ทนฯ 3.2 มม.	4.00	ท่อน				-		
13	เหล็กกลมกลวง Ø 3" ทนฯ 3.2 มม.	8.00	ท่อน				-		
14	หลังคาเมทัลชีล ทนฯ 0.30 มม.	238.00	ตร.ม.						
15	ครอปข้าง	17.00	ม.						
16	สกรูยึดหลังคา	1,190.00	ตัว						
17	เชิงชายสำเร็จรูป 1"×8"	44.00	ม.						
18	สีกันสนิม	170.00	ตร.ม.						
19	สีน้ำมัน	170.00	ตร.ม.						
20	งานก่อผนัง	303.00	ตร.ม.						
21	งานฉาบผนัง	303.00	ตร.ม.						
22	ทรายละเอียด	1.00	ลบ.ม.				-		
23	ปูนซีเมนต์	0.50	ตัน				-		

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 4.70 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.เพ็ญใหญ่ ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน		
	ยอดยกมา									
24	ชุดไฟฟ้าหลอดยาว FLUORESCENT 1x 36 w.	38.00	ชุด							
25	ชุดสวิตไฟ	38.00	ชุด							
26	ชุดปลั๊กไฟคู่	13.00	ชุด							
27	สายไฟฟ้า 2 x 1.5	4.00	ม้วน							
28	สายไฟฟ้า 2 x 2.5	2.00	ม้วน							
29	งานพันชุดหยาบ	170.00	ตร.ม.							
30	งานกระเบื้องปูพื้นชนิดผิวหยาบ ขนาด 12" x 12"	20.00	ตร.ม.							
31	งานกระเบื้องปูผนังชนิดผิวเรียบ ขนาด 8" x 10"	48.00	ตร.ม.							
32	งานสีน้ำพลาสติก	306.00	ตร.ม.							
33	งานสีรองพื้น	306.00	ตร.ม.							
34	แผ่นพลาสติก 8"หนา 6 มม.	4.00	แผ่น							
35	เหล็กไวด์แฟลจ 200 x 100 x 5.5 x 8 มม.	1.00	ท่อน							
36	แผ่นเมทริลชีส หนา 0.30 มม.(เกล็ดซ้อน)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	140.00	เมตร							
37	โถส้วมนั่งยอง แบบฐานสูง	4.00	ชุด							
38	โถปัสสาวะแบบแขวงผนังพร้อมก๊อมน้ำ	5.00	ชุด							
39	อ่างล้างมือพร้อมก๊อมน้ำ	2.00	ชุด							
40	ก๊อมน้ำ	5.00	อัน							
41	ท่อ PVC Ø 1/2"	20.00	เส้น							
42	ท่อ PVC Ø 4"	6.00	เส้น							
43	ถังซิเมนต์สำเร็จ กลวง Ø 0.80 เมตร	16.00	อัน							
44	ฝาถังซิเมนต์สำเร็จรูป	4.00	อัน							
45	ประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ วงกบไม้เนื้อแข็ง ป.1	2.00	ชุด							
46	ประตูPVC วงกบPVC	4.00	ชุด							