

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยโนนพะยอม  
บริเวณนา นางบัวลอง กองทอง หมู่ที่ ๑๑  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,๐๐๐.- บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ชนิด ๓ ช่องทาง  
ความยาว ๔.๐๐ เมตร ผนังกันน้ำสูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  
บริเวณพิกัด ๑๕.๘๑๙๕๖๒, ๑๐๒.๕๖๙๐๘๗
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  
เป็นเงิน ๑๙๕,๐๐๐.- บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๔.๑ กำหนดวงเงิน ๑ งวด
- ๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
๕. บัญชีประมาณกลางราคากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
- ๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๙ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายนิริฐ นาชิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง
๓. นายมงคล สุระดน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ท่อขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ความยาว 4.00 เมตร ผนังกันน้ำสูง 1.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยโนนพะยอม บริเวณนา นางบัวทอง กองทอง หมู่ 11 ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 27.13 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 6 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าติดตั้งหลัก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	บ./ลบ.ม.	1,943.00				306.00	2,249.00
2	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(RB 6)	บ./ตัน	22,766.00				4,100.00	26,866.00
3	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.(RB 9)	บ./ตัน	21,060.00				3,300.00	24,360.00
4	เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.(DB 12)	บ./ตัน	18,574.00				3,300.00	21,874.00
5	เหล็กเส้นกลม Ø 16 มม.(DB 16)	บ./ตัน	16,518.00				3,300.00	19,818.00
6	เหล็กเส้นกลม Ø 20 มม.(DB 20)	บ./ตัน	16,495.00				2,900.00	19,395.00
7	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	59.00				0.00	59.00
8	ไม้แบบ	บ./ตร.ฟ.	744.00				133.00	877.00
9	ไม้ตั้งและคร่า	บ./ตร.ฟ.	707.00				0.00	707.00
10	ตะปู	บ./กก.	49.00				0.00	49.00
11	หินใหญ่เรียงหน้าท่อ,หลังท่อ	บ./ลบ.ม.	476.00				99.00	575.00
12	งานชุดดินปรับพื้นที่ กว้าง 10 ม. ยาว 10 ม. ลึก 2.00 ม.	บ./ลบ.ม.					21.00	21.00
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 13 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							