

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๘,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
พิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๘๑๗๔๙๔ E ๑๐๒.๕๗๓๗๗๕
พิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๘๑๕๐๐๙ E ๑๐๒.๕๗๑๙๙๙

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๖๒๘,๐๐๐.- บาท
(หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดงวดงาน ๑ งวด

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

๕. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัฐ นาชิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายมงคล สุระदनัย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 334.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายสันโท ธรรมสินโน ไปถึงบ้านนางดวง โพธิกะ หมู่ 5 บ้านเพ็กใหญ่ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคาไม้มีโซล่า 27.53 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าติดตั้งเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	คอนกรีต 1:3:5	บ./ลบ.ม.	1,822.00				-	1,822.00
2	คอนกรีต 1:2:4	บ./ลบ.ม.	1,943.00				306.00	2,249.00
3	เหล็กเส้น RB 9 มม.(0.499 กก./เมตร)	บ./กก.	21.60				4.10	25.70
4	เหล็กทรงแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m.# dia.4mm.	บ./ตร.ม.	30.00				-	30.00
5	เหล็กฉาก 2" x 2" ทน 4 มม.(18.4 กก./เส้น)	บ./เส้น	464.00				-	464.00
6	เหล็กฉาก 1.5" x 1.5" ทน 4 มม.(14.5 กก./เส้น)	บ./เส้น	365.00				174.00	539.00
7	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	72.00				-	72.00
8	ไม้แบบ (คิด 15%ของควมยาว)	บ./ตร.ม.	160.00				133.00	293.00
9	ลิกันสนิม	บ./ตร.ม.	35.00				35.00	70.00
10	งานซ่อมระบบประปา (คิด 25%ของควมยาว)	บ./เมตร					75.00	75.00
11	งานขุดดินแล้วถมกลับ	บ./ลบ.ม.					21.00	21.00
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 12 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							