

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๘,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ สายบ้าน นายถนัด เทพมะที ถึง บ้านนางนงนุช หาญคำพา ช่วงที่ ๒ สายบ้านนายแก้ว นายม ถึง บ้านนายศรี โสมกำดัด บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยช่วงที่ ๑ ยาว ๓๑.๐๐ เมตร วางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน และวางบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ ช่วงที่ ๒ ยาว ๘๙ เมตร วางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๕ ท่อน และวางบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
พิกัดเริ่มต้น ๑๕.๘๑๙๒๔๐, ๑๐๒.๕๗๓๗๖๘
พิกัดสิ้นสุด ๑๕.๘๑๙๔๘๐, ๑๐๒.๕๗๒๕๘๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดวงงาน ๑ งาน

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

๕. บัญชีประมาณกลางราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๑๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัญ นาชิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายมงคล สุระดน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ยาว 31 เมตร วางท่อ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 2 ยาว 89 เมตร วางท่อ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 0.40 ม.จำนวน 85 ท่อน และวางบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 สายบ้านมายณัด เทพชะที่ ถึง บ้านนางหมม ทยาคำพา ช่วงที่ 2 สายบ้านนายแก้ว นายม ถึง บ้านนายศรี โสมก่าตัด หมู่ 11 บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคามันไนซ์ล่า 27.13 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRRL) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนชั้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	ท่อ คสล.ปากล้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	บ./ท่อน	303.00				140.00	443.00
2	คอนกรีต 1:2:4	บ./ลบ.ม.	1,943.00				306.00	2,249.00
3	เหล็กแบน 2"หนา 6 มม.(14 กก./เส้น	บ./เส้น	380.00				168.00	548.00
4	เหล็กเส้น RB 19 มม.(0.499 กก./เมตร)	บ./กก.	16.33				41.00	57.33
5	เหล็กฉาก 2 1/2" x 2 1/2" หนา 5 มม.(30 กก./เส้น)	บ./เส้น	715.00				360.00	1,075.00
6	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	59.00				-	59.00
7	ไม้แบบ	บ./ตร.ม.	187.00				133.00	320.00
8	สีกันสนิม	บ./ตร.ม.	35.00				35.00	70.00
9	ปูนซิเมนต์	บ./ถุง	111.00					111.00
10	คอนกรีต 1:3:5	บ./ลบ.ม.	1,822.00				306.00	2,128.00
11	งานซ่อมระบบประปา (คิด 15%ของควมยาว)	บ./เมตร					75	75.00
12	งานขุดดินแล้วถมกลับ	บ./ลบ.ม.					99.00	99.00
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 13 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							