

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๖,๐๐๐.- บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางนาง บุตรวงศ์ ถึง แยกเจ้าพ่อ สิบกรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)  
พิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๘๑๗๐๘๑ E ๑๐๒.๕๕๕๐๔๗  
พิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๘๒๔๕๙๙ E ๑๐๒.๕๗๗๒๙๗

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒๗๖,๐๐๐.- บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดงวดงาน ๑ งวด  
๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

### ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น  
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น  
๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๙ แผ่น

### ๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก

๖.๑ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (สาขาบ้านไผ่) เป็นเงิน ๓๕.๐๐ บาท/ตร.ม.  
๖.๒ คีลาค้าเหล็ก เป็นเงิน ๓๓.๐๐ บาท/ตร.ม.  
๖.๓ หจก.ระดมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัญ นาชิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง  
๓. นายมงคล สุระดน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. กิ่งหมื่น)

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนางนง บุตรวงศ์ ถึงแยกเจ้าพ่อลิบริ หมู่ 2 บ้านยางนาง ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันเชื้อล่า 32.38 บาท/ลิตร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	คอนกรีต 240 ksc	บ./ลบ.ม.	2,168.00				-	2,168.00
2	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	523.00				-	523.00
3	เหล็กเส้น RB 19 มม.(2.230 กก./เมตร)	บ./กก.	26.80				-	26.80
4	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia.4mm.	บ./ตร.ม.	30.00				-	30.00
5	งานติดตั้งแบบข้าง	บ./เมตร	-				20.60	20.60
6	งานผิวคอนกรีต	บ./ตร.ม.	-				12.20	12.20
7	งานท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	บ./ท่อน	333.60				140.00	473.60
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 8 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							