

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๙,๐๐๐.- บาท
(สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหนองผักท้อ ถึง พุ่งพึงพืด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
พิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๘๗๐๕๒๐ E ๑๐๒.๕๒๒๘๗๔
พิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๘๖๙๘๕๕๙ E ๑๐๒.๕๒๓๓๓๘

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐.- บาท
(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดงวดงาน ๑ งวด
๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ รายละเอียดราคาต่อหน่วย จำนวน ๙ แผ่น

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจาก

๖.๑ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (สาขาบ้านไผ่) เป็นเงิน ๓๕.๐๐ บาท/ตร.ม.
๖.๒ ศิลาค้าเหล็ก เป็นเงิน ๓๓.๐๐ บาท/ตร.ม.
๖.๓ หจก.ระดมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๐.๐๐ บาท/ตร.ม.

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัฐ นาชิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. นายชาญเดช กองเงิน กรรมการกำหนดราคากลาง
๓. นายมงคล สุระดน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกกว้าง ช่างละ 0.30 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายจากหนองฝักท้อ ถึง ทุ่งพิงพืด หมู่ 8 บ้านเนินหอม ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อยู่ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น เขตแผนตบปกติ ราคาน้ำมันโซลา 32.38 บาท/ลิตร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 5 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าแรง/ค่าติดตั้งเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	คอนกรีต 240 ksc	บ./ลบ.ม.	2,168.00				-	2,168.00
2	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	523.00				-	523.00
3	เหล็กเส้น DB 12 มม.(0.888 กก./เมตร)	บ./กก.	25.10				-	25.10
4	เหล็กเส้น RB 19 มม.(2.230 กก./เมตร)	บ./กก.	26.80				-	26.80
5	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia.4mm.	บ./ตร.ม.	30.00				-	30.00
6	งานติดตั้งแบบข้าง	บ./เมตร	-				20.60	20.60
7	งานผูกมัดคอนกรีต	บ./ตร.ม.	-				12.20	12.20
8	งานหินคลุก	บ./ลบ.ม.	205.60	193	435.00			640.60
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ + ป้ายโครงการ							
	รายการที่ 9 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือ							
	เลขที่ กค.7421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2555							
	เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ							
	ทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555							